
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

**Kosztorys ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSW W
KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)**

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)
Budowa ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg
Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

Koszty zakupu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2 PODJAZD WEJŚCIA GŁÓWNEGO		
		2.2 rozbiórki		
1	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 37,7+34,8	m	72,500
		razem	m	72,500
2	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 35,5*1,25	m2	44,375
		razem	m2	44,375
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 280,625	m2	280,625
		razem	m2	280,625
4	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)	m2	280,625
5	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirowo-betonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 245,05*0,03*2 72,5*0,15*0,3 44,375*0,10	m3 m3 m3	14,703 3,263 4,438
		razem	m3	22,404
6	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	22,404
		2.3 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia		
7	KNR 2-31 0105/01	Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	280,620
8	KNR 2-31 0105/02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m2	280,620
9	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	280,625
10	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 13)	m2	280,625
11	KNR 2-31 0302/05	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	280,625
12	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	72,500
13	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	72,500
		2.4 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodnik		
14	KNR 2-31 0107/05	Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszkanką betonową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 44,37*0,1	m3 m3	4,437 4,437
		razem	m3	4,437
15	KNR 2-31 0501/07	Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	44,375
		2.5 odwodnienie podjazdu		
16	KNR 2-31 0608/03	Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,170
17		montaż odwodnienia liniowego	m	6,000
18		włączenie do kraty burzowej rurą d-150	m	10,500

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	2 PODJAZD WEJŚCIA GŁÓWNEGO				
	2.2 rozbiórki				
1	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	72,500		
2	KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	44,375		
3	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	280,625		
4	KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 3)	m2	280,625		
5	KNR 4-01 0108/15 Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	22,404		
6	KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m3	22,404		
	2.3 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia				
7	KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	280,620		
8	KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 12)	m2	280,620		
9	KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	280,625		
10	KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 13)	m2	280,625		
11	KNR 2-31 0302/05 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	280,625		
12	KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	72,500		
13	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	72,500		
	2.4 nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodnik				
14	KNR 2-31 0107/05 Wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	4,437		
15	KNR 2-31 0501/07 Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	44,375		
	2.5 odwodnienie podjazdu				
16	KNR 2-31 0608/03 Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,170		
17	montaż odwodnienia liniowego	m	6,000		
18	włączenie do kraty burzowej rurą d-150	m	10,500		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)

Nr	Opis robót	Wartość
2	PODJAZD WEJŚCIA GŁÓWNEGO	
2.2	rozbiórki	
2.3	nawierzchnia z kostki granitowej 10*10-jezdnia	
2.4	nawierzchnia z kostki granitowej 10*10 -chodnik	
2.5	odwodnienie podjazdu	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	3,328		
2	Betoniarze gr.III	r-g	47,060		
3	Brukarze gr.II	r-g	518,699		
4	Brukarze gr.III	r-g	7,765		
5	Cieśle gr.II	r-g	2,245		
6	Robotnicy gr.I	r-g	117,541		
7	Robotnicy gr.II	r-g	697,494		
	Razem		1.394,132		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	75,712		
2	Cement portlandzki 35	t	9,317		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	2,305		
4	Kostka kamienna nieregularna wys.10cm	t	66,508		
5	Kostka kamienna nieregularna wysokości 10cm	t	17,603		
6	Krawężniki iglaste kl.II	m3	0,140		
7	Krawężniki betonowe drogowe 15x30cm	m	73,950		
8	Papa asfaltowa izolacyjna	m2	8,559		
9	Piasek	m3	93,026		
10	Woda	m3	34,768		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzona wjazd przy wejściu głównym)

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t (1)	m-g	40,328		
2	Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min	m-g	50,625		
3	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,311		
4	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	23,685		
	Razem		114,949		