



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Studnię zapuszczać do zagłębienia 60cm w gruncie nośnym (280kPa)
3. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
4. W przypadku gdy istniejące elementy po odkryciu bedą inne niż założone w projekcie należy poinformować projektanta
5. Rozstaw prętów nieopisanych na rysunku max. co 20cm
6. Konstrukcję szybu windy przed realizacją skonsultować z dostawcą dźwigu
7. Roboty budowlane należy prowadzić ze szczególna starannością zgodnie z obowiązujacymi normami i sztuką budowlaną

Beton C20/25 W6 (podszybie)
Beton C20/25 (część naziemna)
Stal ∅ A-0
Stal # A-IIIN
otulina 5mm (część podziemna)
otulina 20mm (część naziemna)

Niniejszy rysunek jest własnością firmy FRAKTAL i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniony osobie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie

Fraktal	USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE WIESŁAW MARCINIAK ul.Mazowiecka 26D/4 78-100 Kołobrzeg tel. 0502749065 email uipiwfraktal@wp.pl		obiekt Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWIA
			adres ul Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg działka nr 107
	nazwisko nr uprawnień	podpis	nazwa inwestycji DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ
projektant	mgr inż. Wiesław Marciniak nr upr. ZAP/0013/POOK/09		nazwa rys. Konstrukcja szybu windy
sprawdzający	mgr inż. Bartosz Gawroński nr upr. ZAP/0160/POOK/04		nr rys. K-3
			skala 1:25 — KONSTRUKCJA BUDOWLANY